

安全の工夫

貨物トラック荷台への昇降設備 (可搬式構台) と安全帯着用



ポイント

- ・現場への資材搬入時の荷卸しにおいて、トラック荷台昇降時及び荷台上での荷卸し作業時の墜落・転落災害を防止するため、昇降設備には可搬式作業構台を設け安定性を確保し、荷台からの墜落防止措置としては、荷台後部にスタクションを設置して荷台前方の荷台鋼製枠へ親綱を張り、安全帯を取付箇所の確保を行っている。

建築現場内での使用資材仮置きと周囲の清掃



ポイント

- ・建築現場内への使用資材搬入後の仮置き状況及び施工場所周囲の整理整頓が行き届き、作業に係る労働者、設計事務所、現場周辺の方々に好印象を与えイメージアップに繋がるほか、整理整頓を行うことで現場における躓き・転倒等の災害防止に有効である。